

**OGGETTO: Procedura aperta, ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, interamente gestita per via telematica, per l'affidamento dei lavori di realizzazione delle opere civili di linea e relative opere connesse da pk 12+673,50 a pk 16+275,50 nell'ambito dei lavori di realizzazione della Tratta AV/AC "Terzo Valico dei Giovi" – LOTTO CASTAGNOLA.**

**CUP: F81H92000000008**

**CIG: 70662852DA**

### **DOMANDA N. 3**

1) Si è riscontrato che nell'elaborato "TABELLE DEI PREZZI ACCORPATI PER METRO LINEARE PER IL CALCOLO DELL'AVANZAMENTO DELLE OPERE IN SOTTERRANEO" sono riportate le sezioni B4/1 – Squeezing, B4/2 – Squeezing, C2 – Squeezing e C4 Squeezing, ed inoltre che negli elaborati "profilo geomeccanico" è indicato il rischio legato ai fenomeni di squeezing di livello "medio o elevato".

Delle sezioni sopra indicate, mancano gli elaborati grafici relativi di scavi e consolidamenti, di carpenteria e di armatura e non è indicata la percentuale di applicazione di tali sezioni in funzione del rischio di squeezing.

Si chiede pertanto, ai fini di una corretta computazione, di voler specificare tale percentuale o a quali documenti eventualmente far riferimento.

2) A seguito di verifica degli elaborati progettuali a base gara, si è riscontrato che nei profili geomeccanici e nell'elaborato "Galleria Naturale di Valico – Galleria a Singolo Binario Tratta 3 – WBS GN14K, GN14M, GN15K, GN15N Relazione tecnica e linee guida per l'applicazione delle sezioni tipo" è riportata la sezione tipo C2-sb della quale risultano mancanti le tavole inerenti "Fasi esecutive, scavo e consolidamenti" e "Carpenteria Centine".

Si chiede pertanto la messa a disposizione di detti elaborati.

### **RISPOSTA N. 3**

1) E' stato aggiornato il documento IG51-00-E-CV-RO-GN00-0-0-013-A "Relazione tecnica e linee guida per l'applicazione delle sezioni tipo": nello specifico è stato aggiunto il capitolo 10 che riporta le informazioni richieste.

Le percentuali di applicazione delle sezioni in funzione del rischio di squeezing sono le seguenti:

Rischio Basso - 0%

Rischio Medio - 10%

Rischio Elevato - 100%

2) Gli elaborati richiesti sono già presenti nella documentazione di gara, ancorché riportati in elenco elaborati con diversa descrizione.

Tali elaborati sono i seguenti:

IG51-02-E-CV-BZ-GN00-00-015-D00 "Galleria Naturale di Valico Galleria Singolo Binario - Binario Pari Sezione tipo C2-sb carpenteria centine"

IG51-02-E-CV-BZ-GN00-00-016-C00 "Galleria Naturale di Valico Galleria Singolo Binario - Binario Pari Sezione tipo C2-sb Fasi esecutive, scavi e consolidamenti"

In conseguenza di quanto sopra, la documentazione di gara è stata aggiornata come di seguito riportato:

- l'elaborato IG51-00-E-CV-RO-GN00-00-013-A02 inserito nella cartella i) Progetto Esecutivo/5-Infrastruttura è stato sostituito con l'elaborato IG51-00-E-CV-RO-GN00-0-0-013-A03;
- l'elaborato IG51-00-E-CV-LS-1005-00-007-A00 inserito nella cartella i) Progetto Esecutivo/0-Elenco elaborati è stato sostituito con l'elaborato IG51-00-E-CV-LS-1005-00-007-A01.

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Marcos Montevicchi

